

## APPEL D'OFFRE

### Création « Impasse des Amarics »

DESIGNATION	Uté	Qté	Uté H.T	Total H.T
Installation de chantier	U	1		
Décapage de la terre végétale sur 20 cm et mis en cordon y compris réglage de la forme.	L	180		
Fourniture et mise en place d'un géotextile	M <sup>2</sup>	874		
Fourniture transport et mise en place de 0/80 sur 30 cm	M <sup>3</sup>	262		
Fourniture transport et mise en place de 0/31.5 sur 5 cm	M <sup>2</sup>	874		
Réalisation d'un bicouche y compris imprégnation	M <sup>2</sup>	874		
Fourniture et mise en place d'un panneau modulable Longueur 10 m / Hauteur 1,93 m (voir mairie) La remise à niveau des regards eaux usées sera à définir avec Annonay Rhône Agglo.	U	1		
Fourniture et pose d'un panneau « Voie sans issue »	U	1		
Délai de réalisation				